

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль
Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

на Вертикальная планировка

Основание: ГП

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | 4980,345 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | 623,483 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | ,569 |

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|----------|--|---|-------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4522,5000 | | 19,70 | 89104 |
| 1.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 24,874 | 1145,01 | 28481 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,30 | 28481 |
| 1.2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0055 | 24,874 | 3582,27 | 89104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 24,874 | 1145,01 | 28481 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 19,70 | 89104 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,72 | 16832 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,99 | 4492 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,72 | 21324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,95 | 8834 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26,37 | 119263 |
| 2 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 13567,5000 | | 17,05 | 231348 |
| 2.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00476 | 64,581 | 1145,01 | 73946 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,45 | 73946 |
| 2.2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00476 | 64,581 | 3582,27 | 231348 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00476 | 64,581 | 1145,01 | 73946 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17,05 | 231348 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,22 | 43702 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,86 | 11662 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,08 | 55364 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,69 | 22937 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22,82 | 309649 |
| 3 | 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2602,8000 | 99,80 | 259769 | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 0,008 | 20,822 | 691,72 | 14403 |
| 3.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0232 | 60,385 | 1145,01 | 69141 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 32,10 | 83545 |
| 3.3 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0058 | 15,096 | 3582,27 | 54079 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 15,096 | 1145,01 | 17285 |
| 3.4 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0174 | 45,289 | 4219,47 | 191094 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 45,289 | 1145,01 | 51856 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 94,20 | 245173 |
| 3.5 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00003 | 0,078084 | 2459,42 | 192 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,07 | 192 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 18,97 | 49375 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,04 | 13108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,01 | 62483 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,90 | 25780 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 133,71 | 348031 |
| 4 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3123,3600 | 140,72 | 439519 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,97 | 18636 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,97 | 18636 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,73 | 36652 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 158,42 | 494807 |
| 5 | 11-010104-0108 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3711,9000 | 74,15 | 275248 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 5.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0207 | 76,836 | 1145,01 | 87978 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 23,70 | 87978 |
| 5.2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0207 | 76,836 | 3582,27 | 275248 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0207 | 76,836 | 1145,01 | 87978 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 74,15 | 275248 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 14,01 | 51995 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,74 | 13875 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,75 | 65870 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,35 | 27290 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 99,25 | 368408 |
| 6 | 11-010104-0115 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | | 11135,7000 | 20,06 | 223390 |
| 6.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 62,36 | 1145,01 | 71403 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,41 | 71403 |
| 6.2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0056 | 62,36 | 3582,27 | 223390 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 62,36 | 1145,01 | 71403 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,06 | 223390 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,79 | 42199 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,01 | 11261 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,80 | 53460 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,99 | 22148 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26,85 | 298998 |
| 7 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 3479,5000 | 122,74 | 427085 |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 0,00984 | 34,238 | 691,72 | 23683 |
| 7.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02853 | 99,27 | 1145,01 | 113665 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 39,47 | 137349 |
| 7.3 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00713 | 24,809 | 3582,27 | 88872 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00713 | 24,809 | 1145,01 | 28407 |
| 7.4 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0214 | 74,461 | 4219,47 | 314187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0214 | 74,461 | 1145,01 | 85259 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 115,84 | 403059 |
| 7.5 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,13918 | 2459,42 | 342 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,10 | 342 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 23,33 | 81173 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,19 | 21550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|--|---|-------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,52 | 102723 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,18 | 42385 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 164,45 | 572193 |
| 8 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /недостаток грунта/ | т | 6089,1250 | | 140,72 | 856862 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,97 | 36331 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,97 | 36331 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,73 | 71455 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 158,42 | 964648 |
| 9 | 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 3479,5000 | | 230,36 | 801538 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,77 | 33985 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,77 | 33985 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,21 | 66842 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 259,34 | 902365 |
| 10 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненно го грунта | 7191,4000 | | 56,21 | 404227 |
| 10.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 112,689 | 1130,85 | 127435 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 17,72 | 127435 |
| 10.2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 102,837 | 3582,27 | 368390 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 102,837 | 1145,01 | 117749 |
| 10.3 | 32-010102-0301 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 9,852 | 691,40 | 6812 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10.4 | 33-040101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 9,852 | 2946,03 | 29025 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 9,852 | 983,07 | 9685 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 56,21 | 404227 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,47 | 75314 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,83 | 20333 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,30 | 95647 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,56 | 39990 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 75,07 | 539863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------------------|---|---|------------|-------|-------------|----------------|
| 11 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненно го грунта | 7191,4000 | | 4,98 | 35837 |
| 11.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00137 | 9,852 | 983,07 | 9685 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1,35 | 9685 |
| 11.2 | 32-010102-0301 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 9,852 | 691,40 | 6812 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11.3 | 33-040101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 9,852 | 2946,03 | 29025 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 9,852 | 983,07 | 9685 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4,98 | 35837 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,80 | 5724 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,25 | 1762 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,04 | 7486 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,48 | 3466 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6,51 | 46789 |
| 12 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2спланиро ванной поверхност и за проход бульдозера | 13902,6000 | | 0,82 | 11455 |
| 12.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00023 | 3,198 | 1145,01 | 3661 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 0,26 | 3661 |
| 12.2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00023 | 3,198 | 3582,27 | 11455 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 3,198 | 1145,01 | 3662 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,82 | 11455 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,16 | 2164 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,04 | 577 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,20 | 2741 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,08 | 1136 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1,10 | 15332 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 4055381 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | 38087 |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 1918841 |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | 585396 |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 802072 |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | 1296381 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | | | Тенге | | | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------|---|-------|---|---|---|----------------|
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 368478 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 4423859 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 187572 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 4611431 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 368914 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 4980345 |

Составил

Абай А.Е.