

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль
Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 7-1

(локальная смета)

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Благоустройство

Основание: ГП

Составлен в ценах 3 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	55,0607	691,72	38087
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	514,0454	1138,8	(585396)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	Тенге			38087
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	374,591	3582,27	1341886,08
			чел-ч	374,590993	1145,01	428910,43
2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	19,7044	691,4	13623,65
			чел-ч	--	--	--
3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	19,7044	2946,03	58049,86
			чел-ч	19,704436	983,07	19370,84
4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	119,75	4219,47	505281,62
			чел-ч	119,75002	1145,01	137114,97
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	Тенге			1918841
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	Тенге			585396
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	3479,5	230,36	801537,62

1	2	3	4	5	6	7
2	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2173	2459,42	534,34
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	Тенге			802072
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3123,36	140,72	439519,22
2	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /недостаток грунта/	т	6089,125	140,72	856861,67
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	Тенге			1296381
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4055381
		Накладные расходы -	Тенге			556050
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	Тенге			4611431
		Сметная прибыль -	Тенге			368914
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	Тенге			4980345

Составил

Абай А.Е.